

**GARIS PANDUAN AMALAN LANGKAH
PENCEGAHAN COVID-19 DI TAPAK
BINA
(DOKUMEN 2)**



2020

**KEMENTERIAN KERJA RAYA /
LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN
MALAYSIA (CIDB)
(PERLU DIBACA BERSAMA DOKUMEN 1)**

**GARIS PANDUAN AMALAN LANGKAH PENCEGAHAN COVID-19 DI TAPAK
BINA**

ISI KANDUNGAN

BIL	PERKARA	MUKA SURAT
1.	Pendahuluan	2
2.	Pemakaian	2
3.	Objektif	2
4.	Amalan Umum	3
5.	Langkah Pencegahan	
5.1	Langkah 1 – Saringan daripada CLQ/ Tempat Penginapan	4
5.2	Langkah 2 – Pengangkutan pekerja/ bahan binaan	5
5.3	Langkah 3 – Di tapak Bina	
	5.3.1 Di pintu masuk	6
	5.3.2 Aktiviti kerja	6
	5.3.3 Masa rehat	8
	5.3.4 Balik kerja	8
5.4	Langkah 4 – Rekod	9
6.	Ketidakpatuhan	10

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) Malaysia sentiasa mengikuti perkembangan dan mengambil serius terhadap penularan wabak Covid-19 yang berlaku di negara ini. Selaras dengan perkembangan terkini, CIDB telah menyediakan Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan Covid-19 di tapak bina bagi meminimakan risiko penularan Covid-19 dan memastikan persekitaran tapak bina adalah selamat, kondusif dan terkawal di tapak bina.

2. PEMAKAIAN

Garis Panduan ini hendaklah digunapakai oleh SEMUA Kontraktor dan Pekerja Binaan dalam menjalankan kerja-kerja pembinaan di Malaysia, sebagai amalan langkah pencegahan wabak Covid-19. Garis panduan ini juga hendaklah dibaca dengan SOP dan arahan berkaitan pengawalan Covid-19 oleh kerajaan dan agensi berkaitan yang diberi kuasa dan mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa.

3. OBJEKTIF

- 3.1. Membantu pihak-pihak berkaitan mengambil langkah pencegahan penularan di tapak bina.
- 3.2. Mengurangkan risiko penularan wabak Covid-19 di tapak bina.
- 3.3. Menyeragamkan tindakan awal pencegahan wabak di tapak bina yang boleh diamalkan oleh pihak-pihak berkaitan.
- 3.4. Memastikan kepatuhan kontraktor terhadap undang-undang bertulis yang berkuatkuasa di Malaysia, selaras dengan keadaan semasa iaitu ketika penularan Covid-19.

4. AMALAN UMUM

- 4.1. Kontraktor hendaklah peka terhadap perkembangan terkini dan mematuhi prosedur pencegahan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Majlis Keselamatan Negara (MKN) yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.
- 4.2. Sekiranya terdapat pekerja-pekerja yang berada di bawah pemerhatian KKM (*person under investigation & person under surveillance*), pekerja terbabit tidak dibenarkan datang bekerja dan perlu menjalani tempoh pengasingan yang ditetapkan oleh KKM.
- 4.3. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) berkuatkuasa, pekerja-pekerja asing yang berada di luar Malaysia adalah tidak dibenarkan masuk ke tapak bina dan bekerja walaupun majikan atau pihak-pihak berkaitan telah diberi kebenaran menjalankan kerja-kerja pembinaan.
- 4.4. Pekerja-pekerja yang baru pulang dari luar negara pula dalam tempoh PKP, tidak dibenarkan bekerja dan masuk ke tapak bina dalam tempoh empat belas (14) hari bermula dari tarikh sampai ke Malaysia. Ini adalah untuk membolehkan mereka menjalani proses kuarantin selaras dengan arahan KKM.
- 4.5. Sepanjang tempoh PKP, waktu bekerja adalah dari jam 8.00 pagi hingga 5.30 petang sahaja, 5 hari seminggu.

Nota:

- a) Hari Bekerja Isnin – Jumaat adalah bagi Wilayah Persekutuan, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah dan Sarawak.
- b) Hari Bekerja Ahad – Khamis adalah bagi Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor

5. LANGKAH PENCEGAHAN

Amalan langkah pencegahan Covid-19 di tapak bina adalah dirangka berdasarkan rutin harian yang akan dilaksanakan oleh kontraktor bermula dari tempat kediaman, tapak bina dan pulang semula ke tempat kediaman.

5.1. Langkah 1 – SARINGAN DARI CLQ/TEMPAT PENGINAPAN

- i. Kontraktor hendaklah memastikan pekerja adalah sihat dan tidak menunjukkan gejala berkaitan Covid-19 seperti demam, batuk, sakit tekak atau kesukaran bernafas.
- ii. Setiap pekerja perlu memuat turun aplikasi KKM (*MySejahtera App*) bagi tujuan *contact tracing*.
- iii. Kontraktor perlu melakukan saringan kesihatan dengan menjalankan pemeriksaan suhu badan kepada semua pekerja pada setiap hari sebelum menaiki kenderaan untuk bergerak ke tapak bina dan direkodkan.
- iv. Kontraktor perlu memastikan pekerja yang disaring bebas daripada gejala-gejala Covid-19.
- v. Pekerja yang mempunyai suhu badan tinggi (37.5° Celcius atau lebih) atau mempunyai gejala yang ditetapkan oleh KKM perlu dirujuk dengan segera ke klinik panel syarikat atau klinik yang bersesuaian.
- vi. Pekerja yang disyaki menghidapi gejala-gejala Covid-19 dan kontak rapat pekerja tersebut hendaklah seberapa segera diasingkan dan tidak dibenarkan bekerja.
- vii. Kontraktor hendaklah memastikan tempat penginapan samada di tapak atau lain-lain adalah selamat dan menepati Garis Panduan Operasi *Centralised Labour Quarters (CLQ)* dan Penginapan Pekerja Binaan Semasa PKP.
- viii. Bagi tapak bina dengan kuarters atau kediaman pekerja di dalam tapak bina, kebersihan dan pemantauan pergerakan pekerja

hendaklah dilaksanakan secara berterusan. Pergerakan pekerja keluar masuk hendaklah dihadkan.

5.2. Langkah 2 – PENGANGKUTAN PEKERJA/ BAHAN BINAAN

5.2.1. Proses Pergerakan Pekerja ke Tapak Bina

- i. Kontraktor hendaklah menyediakan kenderaan bagi pengangkutan pekerja ke tapak bina. **Penggunaan kenderaan awam tidak dibenarkan sama sekali.**
- ii. Pekerja yang tinggal berdekatan dengan tapak bina digalakkan untuk berjalan kaki ke tapak bina.
- iii. Kontraktor hendaklah memastikan kenderaan telah menjalani proses nyah kuman setiap kali sebelum digunakan untuk mengangkut pekerja. Proses nyah kuman perlu dilaksanakan secara berkala dan direkod untuk tujuan pemeriksaan.
- iv. Kenderaan pekerja yang disediakan oleh Kontraktor/ Syarikat hanya dibenarkan untuk mengangkut pekerja di dalam daerah/ zon berkenaan sahaja dan tidak dibenarkan untuk melintasi sempadan daerah/ zon.
- v. Kontraktor/ Syarikat perlu menyediakan kenderaan pengangkutan bagi pergerakan pekerja dengan menerapkan penjarakkan *sosial/ safe distancing* dan kenderaan yang digunakan perlu dinyah cemar kuman setiap kali digunakan.

5.2.2. Proses Pergerakan Bahan Binaan ke Tapak Bina

- i. Kontraktor perlu memaklumkan kepada semua pembekal barangan dan perkhidmatan (supply chain) yang berurusan dengan mereka supaya mendapat kelulusan beroperasi dan pergerakan yang sewajarnya serta mematuhi dan mengamalkan langkah pencegahan Covid-19 yang ditetapkan oleh KKM.
- ii. Pergerakan masuk bahan ke tapak bina hendaklah direkodkan dengan lengkap.

- iii. Pemandu kenderaan membawa bahan masuk juga perlu disaring dengan mengambil suhu badan dan menggunakan *hand sanitizer*.

5.3. Langkah 3 – DI TAPAK BINA

5.3.1. Di Pintu Masuk Tapak

- i. Kontraktor perlu memastikan Surat Kebenaran Beroperasi dipamerkan dengan jelas di pintu masuk tapak bina untuk rujukan pihak berkuasa yang mengadakan pemeriksaan.
- ii. Kontraktor WAJIB mengisytiharkan senarai lengkap pekerja yang akan berada di tapak bina semasa memohon kebenaran memulakan operasi kerja-kerja pembinaan. Senarai tersebut perlu disediakan di tapak bina untuk rujukan pihak berkuasa.
- iii. Hanya pekerja yang tiba dengan kenderaan yang disediakan oleh kontraktor boleh masuk ke tapak bina.
- iv. Setiap pelawat atau pihak yang berurusan perlulah disaring dengan mengambil suhu badan dan diperiksa tahap kesihatan mereka sebelum masuk ke tapak bina. Pelawat yang bergejala Covid-19 tidak dibenarkan sama sekali masuk ke tapak bina.
- v. Pencuci tangan (*hand sanitizer*) hendaklah digunakan di pintu masuk bagi semua pekerja dan pihak yang berurusan dengan tapak bina.
- vi. Kontraktor adalah bertanggungjawab memastikan dan membantu pihak yang diperkuasa untuk melakukan sebarang pemeriksaan ke atas tapak pembinaan dan pekerjanya.

5.3.2. Aktiviti Kerja

- i. Bilangan pekerja binaan hendaklah dikurangkan kepada tahap paling minima atau kurang 50% dari bilangan biasa semasa tempoh PKP berkuatkuasa.

- ii. Kontraktor perlu mewujudkan satu **pasukan petugas khas** diketuai oleh seorang **ketua** yang dipertanggungjawabkan bagi menguruskan risiko penularan wabak di tapak bina.
- iii. Kontraktor perlu menyediakan laluan pergerakan keluar masuk terkawal di tapak bina untuk memantau pergerakan pekerja.
- iv. Setiap pelaksanaan kerja di tapak bina hendaklah dirancang dengan mengambilkira bilangan pekerja yang seminima mungkin selaras dengan syarat kelulusan.
- v. Penilaian semula risiko dengan memasukkan elemen risiko jangkitan Covid-19 hendaklah dilaksanakan sebelum memulakan kerja di tapak bina oleh pegawai yang bertanggungjawab.
- vi. Penjarakkan sosial seperti yang disarankan oleh KKM iaitu 1.0 meter hendaklah dilaksanakan di tapak bina agar pekerja tidak berada atau bekerja berdekatan antara satu sama lain dalam tempoh yang lama. Semua pekerjaan di ruangan tertutup hendaklah diminimakan.
- vii. Sebarang mesyuarat, sekiranya ada, hendaklah dilaksanakan di ruangan yang sesuai serta mematuhi kehendak penjarakkan sosial.
- viii. Kontraktor perlu memantau semua pekerja yang bekerja di tapak bina setiap masa agar tidak duduk berkumpul dan sentiasa mengamalkan penjarakkan sosial.
- ix. Kontraktor hendaklah mewujudkan kesedaran mengenai gejala Covid-19, menjaga kebersihan dan kesihatan diri, amalan kerap membasuh tangan dengan air sabun dan etika batuk yang baik kepada pekerja-pekerja binaan.
- x. Setiap pekerja dibekalkan alat pelindung diri bersesuaian seperti penutup hidung, topeng muka dan sarung tangan yang bersesuaian secukupnya mengikut keperluan.
- xi. Topeng muka hendaklah sentiasa dipakai semasa bekerja termasuklah ketika berada di tandas.

- xii. Kontraktor perlu menyediakan kemudahan untuk mencuci tangan dengan menggunakan air, sabun dan bahan pencuci tangan (*hand sanitizer*).
- xiii. Kontraktor juga dikehendaki memberi peringatan lebih kerap dan berterusan di tapak bina seperti melalui siar raya atau menampal poster peringatan Covid-19.
- xiv. Sekiranya terdapat jangkitan di tapak bina, proses nyah kuman adalah menjadi tanggungjawab kontraktor dan hendaklah dilaksanakan dengan kadar segera mengikut tatacara yang ditetapkan oleh KKM.
- xv. Kontraktor hendaklah melaporkan kepada KKM dengan segera sekiranya terdapat pekerja yang disyaki menghidapi gejala Covid-19 dan seterusnya perlu mematuhi arahan dan nasihat selanjutnya daripada KKM.
- xvi. Tandas di tapak bina hendaklah dalam keadaan sempurna dan sentiasa dibersihkan.
- xvii. Kebersihan tandas hendaklah diberi keutamaan dengan menjalankan proses nyah kuman secara berjadual dan kerap.
- xviii. Pekerja yang menguruskan kebersihan tandas perlu membersihkan tandas dan menjalankan proses nyah kuman dengan teliti dan menyeluruh.

5.3.3. Masa Rehat

- i. Waktu rehat perlu disusun agar tidak menyebabkan kesesakan di kantin dengan pembahagian waktu rehat dalam kumpulan kecil.
- ii. Penjarakkan sosial juga perlu dipastikan pematuhannya di semua kawasan rehat, kantin dan ruang solat.
- iii. Kafeteria/kantin di dalam tapak yang dibenarkan beroperasi perlulah menyediakan makanan berbungkus yang disediakan oleh pengendali makanan yang memakai topeng muka dan sarung tangan.

- iv. Pekerja perlu kerap diingatkan supaya tidak duduk berkumpul dan mematuhi penjarakkan sosial.

5.3.4. Balik Kerja

- i. Kontraktor hendaklah memastikan bahawa semua pergerakan balik pekerja ke tempat kediaman, CLQ atau lain-lain adalah dengan menggunakan kenderaan yang disediakan.
- ii. Sebaik sahaja tiba di tempat kediaman pekerja hendaklah terus mandi menggunakan air bersih dan sabun serta membasuh pakaian yang telah digunakan.
- iii. Adalah diingatkan sekiranya terdapat sebarang masalah kesihatan setelah pulang bekerja, ianya perlulah dimaklumkan dengan segera kepada Ketua Pasukan petugas khas untuk tindakan sewajarnya.

5.4. Langkah 4 – REKOD

- i. Kontraktor hendaklah mengurus dan menyimpan rekod pekerja berikut:-
 - a. Rekod kehadiran pekerja;
 - b. Rekod saringan kesihatan;
 - c. Rekod pergerakan pekerja;
 - d. Rekod butiran peribadi pekerja;
- ii. Kontraktor juga perlu menyediakan rekod pengurusan kebersihan tapak seperti:-
 - a. Rekod proses nyah kuman kawasan tandas.
 - b. Rekod pembersihan kawasan tapak bina.
- iii. Kontraktor juga perlu menyediakan rekod pengurusan tapak seperti berikut:-
 - a. Rekod pengurusan risiko dan
 - b. Rekod pergerakan keluar masuk tapak oleh penyedia barangan dan perkhidmatan.
 - c. Rekod pemeriksaan Pihak Berkuasa

- iv. Semua rekod hendaklah sentiasa lengkap dan sedia untuk diperiksa oleh pihak berwajib pada bila-bila masa jika diperlukan

6. KETIDAKPATUHAN

Mana-mana kontraktor yang tidak mematuhi garis panduan Amalan Langkah Pencegahan Covid-19 ini boleh diambil tindakan selaras dengan Akta Lembaga Industri Pembinaan Malaysia (Akta 520). Kerajaan berhak menarik balik kelulusan yang diberikan selain meminda syarat-syarat di atas tanpa sebarang notis dan tertakluk kepada situasi semasa.

Garis Panduan Amalan Langkah Pencegahan Covid-19 di tapak bina ini boleh dipinda oleh CIDB pada bila-bila masa mengikut keperluan.